



EPC Rack 8" Sistema Osmosis Muelle Centinela

Mandante **Minera Centinela**
Fecha entrega **Diciembre 2015**
Lugar **Mejillones, Chile**

- Desarrollo de ingeniería de detalles para suministro y montaje de rack 8" a modo de upgrade sistema de Osmosis muelle centinela, representa una mejora en vista de los sistemas actuales de desalación.
- Las operaciones de Montaje consideraron el retiro de los sistemas antiguos de 18", bajo esas dimensiones se generó un plan de desmontaje y montaje sin uso de maquinaria mayor y posterior armado de estructura bajo modalidad mecano a modo de poder trabajar en espacio reducido, contempla piping en material Dúplex 2205 y trabajo a presiones entre 800 a 1200 psi. con doce tubos de presión considerando 7 membranas cada uno.

Realizado por InWasser

