



## Planta Aguas Servidas Los Libertadores

*Mandante*

***Dragados***

*Fecha entrega*

***Diciembre, 2018***

*Lugar*

***Paso Fronterizo Los Libertadores***

### *Fases del proyecto*

- Desarrollo de la ingeniería de detalle.
- Suministro de Planta de Tratamiento de Lodos Activados en modalidad de aireación extendida, para el tratamiento de 141 m<sup>3</sup>/d de caudal medio horario para el cumplimiento de normativa de riego NCh1333 y descarga de residuos líquidos a aguas superficiales DS90.
- Incluye fabricación y el suministro de equipo para deshidratado de lodos, Filtro Prensa.
- Montajes eléctricos, montajes mecánicos.
- Puesta en Marcha

El proyecto consiste en el diseño, construcción y puesta en marcha de una planta de tratamiento de lodos activados para un complejo aduanero en la alta montaña, en un sector de condiciones extremas de temperatura, altitud y nieve.

