



Planta Potabilizadora y Sistemas de presurización Molyb Filial Codelco

Mandante

Molyb

Fecha entrega

Octubre 2015

Lugar

Mejillones, Chile

- Ingeniería de detalles, la revisión y aprobación se realizó con Amec Foster Wheeler siendo agente administrador del contrato. El suministro contempla la ingeniería bajo estándares Codelco de los sistemas de presurización de agua potable y duchas de emergencia para todo el complejo y la potabilización de agua cruda proveniente de un proceso de re mineralización.
- La planta es totalmente compacta y contenerizada dando el sello de nuestra ingeniería robusta, totalmente automática solo requiere ronda de revisión dado que el funcionamiento y visualización del proceso se muestra en sala de control.
- La planta funciona bajo switch de presión y de flujo presentes en las entradas los cuales envían señales de terreno al PLC el cual además controla la dosificación de Cloro residual para mantener el efluente bajo normativa.



Realizado por InWasser

FASES DE INGENIERÍA

ING. CONCEPTUAL ING. BASICA DISEÑO PROCUREMENT MONTAJE Y OBRAS PRE COMMISSIONING COMMISSIONING START-UP SERV. OPERACIÓN SERV. MANTENIMIENTO TRANSFERENCIA