



Planta de tratamiento de Aguas servidas Ralco

<i>Mandante</i>	<i>Cosal (DOH)</i>
<i>Fecha entrega</i>	<i>Abril 2008</i>
<i>Lugar</i>	<i>Ralco, Chile</i>

Construcción de PTAS del tipo Lodos activados con capacidad para 900 habitantes.

Equipos :

- Decantador compacto.
- Bombas A.S.
- Analizador de Oxígeno Disuelto.
- Relaves biológicos compactos.
- Medidor de caudal ultrasónico.
- Tableros eléctricos de Fuerza y Control.
- Turbina de aireación sumergible.
- Sistema de dosificación Hipoclorito.
- Generadores eléctricos.
- Caudal tratado: 135 m³/día.



FASES DE INGENIERÍA

ING. CONCEPTUAL ING. BASICA DISEÑO PROCUREMENT MONTAJE Y OBRAS PRE COMMISSIONING COMMISSIONING START-UP SERV. OPERACIÓN SERV. MANTENIMIENTO TRANSFERENCIA