



Sistema Presurización El Tambo

Mandante

Tecno Fast S.A.

Fecha entrega

Noviembre 2018

Lugar

Quebrada Blanca, Chile

El suministro del sistema considera los siguientes elementos, proyectados para la impulsión de 3000 lt/min y 35 mca.

- Sistema de bombeo 3+1, derrateadas para 4500 msnm.
- Manifold acero galvanizado para Succión y descarga.
- Válvula Ventosa Trifuncionales.
- Sensor de presión para lectura de línea presurizada y control de bombas.
- Presóstatos para control en P/P de las bombas ante la ausencia de agua
- Manómetros para verificación de presiones en terreno.
- Variador de Frecuencia Danfoss.
- Sistema de Dosificación de Hipoclorito de Sodio .
- Tablero Eléctrico con PLC y Pantalla 5,8".
- Sala Habilitada Acondicionada para condiciones de alta montaña.
- Estanque hidroneumáticos instalados en la línea (3 un).

El límite de batería está dado por las bridas de entrada y salida del sistema.

